



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA NICOLAU MALLMANN

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 1.387,83 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	0,00	19,13	4,78	23,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	30,00	28,91	7,23	36,14	867,30	216,90	1.084,20
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	87,32	4,27	1,07	5,34	372,86	93,43	466,29
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	1,58	281,94	70,48	352,42	445,47	111,36	556,83
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,41	281,94	70,48	352,42	115,60	28,90	144,50
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,45	281,94	70,48	352,42	126,87	31,72	158,59
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	8,00	286,41	71,60	358,01	2.291,28	572,80	2.864,08
					TOTAL SINALIZAÇÃO			4.219,38	1.055,11	5.274,49
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	1.387,83	0,58	0,15	0,73	804,94	208,17	1.013,11
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	2.775,66	0,13	0,03	0,16	360,84	83,27	444,11
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	2,78	1.298,53	324,63	1.623,16	3.609,91	902,47	4.512,38
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	2,78	14,23	3,56	17,79	39,56	9,90	49,46
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	97,84	104,31	26,08	130,39	10.205,69	2.551,67	12.757,36
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	97,84	104,31	26,08	130,39	10.205,69	2.551,67	12.757,36
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	10,96	1.600,91	400,23	2.001,14	17.545,97	4.386,52	21.932,49
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	10,96	16,21	4,05	20,26	177,66	44,39	222,05
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	195,68	13,28	3,32	16,60	2.598,63	649,66	3.248,29
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			45.548,89	11.387,72	56.936,61
					TOTAL GERAL			49.768,27	12.442,83	62.211,10

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592