



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA ALBINO SOINE

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 650,57 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	64,50	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	140,00	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	6,45	19,13	4,78	23,91	123,39	30,83	154,22
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	38,40	28,91	7,23	36,14	1.110,14	277,63	1.387,77
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	37,80	4,27	1,07	5,34	161,41	40,45	201,86
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	0,40	281,94	70,48	352,42	112,78	28,19	140,97
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	2,00	286,41	71,60	358,01	572,82	143,20	716,02
					TOTAL SINALIZAÇÃO			2.080,54	520,30	2.600,84
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	650,57	0,58	0,15	0,73	377,33	97,59	474,92
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	1.301,14	0,13	0,03	0,16	169,15	39,03	208,18
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	1,30	1.298,53	324,63	1.623,16	1.688,09	422,02	2.110,11
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	1,30	14,23	3,56	17,79	18,50	4,63	23,13
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	45,87	104,31	26,08	130,39	4.784,70	1.196,29	5.980,99
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	45,87	104,31	26,08	130,39	4.784,70	1.196,29	5.980,99
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	5,14	1.600,91	400,23	2.001,14	8.228,68	2.057,18	10.285,86
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	5,14	16,21	4,05	20,26	83,32	20,82	104,14
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	91,74	13,28	3,32	16,60	1.218,31	304,58	1.522,89
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			21.352,78	5.338,43	26.691,21
					TOTAL GERAL			23.433,32	5.858,73	29.292,05

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592