



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
AVENIDA DO PARQUE

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 5.656,20 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	64,50	TOTAL
					RS	RS	RS	RS	140,00	RS
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	30,76	19,13	4,78	23,91	588,44	147,03	735,47
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	92,82	28,91	7,23	36,14	2.683,43	671,09	3.354,52
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	348,89	4,27	1,07	5,34	1.489,76	373,31	1.863,07
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	2,18	281,94	70,48	352,42	614,63	153,65	768,28
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,45	281,94	70,48	352,42	126,87	31,72	158,59
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	9,00	286,41	71,60	358,01	2.577,69	644,40	3.222,09
					TOTAL SINALIZAÇÃO			8.080,82	2.021,20	10.102,02
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	5.656,20	0,58	0,15	0,73	3.280,60	848,43	4.129,03
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	11.312,40	0,13	0,03	0,16	1.470,61	339,37	1.809,98
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	11,31	1.298,53	324,63	1.623,16	14.686,37	3.671,57	18.357,94
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	11,31	14,23	3,56	17,79	160,94	40,26	201,20
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	398,76	104,31	26,08	130,39	41.594,66	10.399,66	51.994,32
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	398,76	104,31	26,08	130,39	41.594,66	10.399,66	51.994,32
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	44,66	1.600,91	400,23	2.001,14	71.496,64	17.874,27	89.370,91
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	44,66	16,21	4,05	20,26	723,94	180,87	904,81
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	797,52	13,28	3,32	16,60	10.591,07	2.647,77	13.238,84
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			185.599,49	46.401,86	232.001,35
					TOTAL GERAL			193.680,31	48.423,06	242.103,37

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592