



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA ÉRICO VERÍSSIMO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 2.061,50 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	64,50	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	140,00	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	24,18	19,13	4,78	23,91	462,56	115,58	578,14
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	60,00	28,91	7,23	36,14	1.734,60	433,80	2.168,40
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	146,93	4,27	1,07	5,34	627,39	157,22	784,61
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	2,57	281,94	70,48	352,42	724,59	181,13	905,72
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,67	281,94	70,48	352,42	188,90	47,22	236,12
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	10,00	286,41	71,60	358,01	2.864,10	716,00	3.580,10
					TOTAL SINALIZAÇÃO			6.602,14	1.650,95	8.253,09
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	2.061,50	0,58	0,15	0,73	1.195,67	309,23	1.504,90
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	4.123,00	0,13	0,03	0,16	535,99	123,69	659,68
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	4,12	1.298,53	324,63	1.623,16	5.349,94	1.337,48	6.687,42
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	4,12	14,23	3,56	17,79	58,63	14,67	73,30
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	145,34	104,31	26,08	130,39	15.160,42	3.790,47	18.950,89
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	145,34	104,31	26,08	130,39	15.160,42	3.790,47	18.950,89
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	16,28	1.600,91	400,23	2.001,14	26.062,81	6.515,74	32.578,55
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	16,28	16,21	4,05	20,26	263,90	65,93	329,83
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	290,68	13,28	3,32	16,60	3.860,23	965,06	4.825,29
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			67.648,01	16.912,74	84.560,75
					TOTAL GERAL			74.250,15	18.563,69	92.813,84

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592