



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA GUAMIRIM - ETAPA 01

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 436,63 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	64,50	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	140,00	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	4,87	19,13	4,78	23,91	93,16	23,28	116,44
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	2,40	28,91	7,23	36,14	69,38	17,35	86,73
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	22,29	4,27	1,07	5,34	95,18	23,85	119,03
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	0,00	286,41	71,60	358,01	0,00	0,00	0,00
					TOTAL SINALIZAÇÃO			257,72	64,48	322,20
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	436,63	0,58	0,15	0,73	253,25	65,49	318,74
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	873,26	0,13	0,03	0,16	113,52	26,20	139,72
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	0,87	1.298,53	324,63	1.623,16	1.129,72	282,43	1.412,15
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	0,87	14,23	3,56	17,79	12,38	3,10	15,48
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	30,78	104,31	26,08	130,39	3.210,66	802,74	4.013,40
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	30,78	104,31	26,08	130,39	3.210,66	802,74	4.013,40
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	3,45	1.600,91	400,23	2.001,14	5.523,14	1.380,79	6.903,93
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	3,45	16,21	4,05	20,26	55,92	13,97	69,89
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	61,56	13,28	3,32	16,60	817,52	204,38	1.021,90
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			14.326,77	3.581,84	17.908,61
					TOTAL GERAL			14.584,49	3.646,32	18.230,81

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592