



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA GUAMIRIM - ETAPA 02

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 1.377,90 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	332,90	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	745,79	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	15,31	19,13	4,78	23,91	292,88	73,18	366,06
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	2,40	28,91	7,23	36,14	69,38	17,35	86,73
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	82,67	4,27	1,07	5,34	353,00	88,46	441,46
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	0,99	281,94	70,48	352,42	279,12	69,78	348,90
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,22	281,94	70,48	352,42	62,03	15,51	77,54
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	4,00	286,41	71,60	358,01	1.145,64	286,40	1.432,04
					TOTAL SINALIZAÇÃO			2.202,05	550,68	2.752,73
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	1.377,90	0,58	0,15	0,73	799,18	206,69	1.005,87
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	2.755,80	0,13	0,03	0,16	358,25	82,67	440,92
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	2,76	1.298,53	324,63	1.623,16	3.583,94	895,98	4.479,92
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	2,76	14,23	3,56	17,79	39,27	9,83	49,10
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	97,14	104,31	26,08	130,39	10.132,67	2.533,41	12.666,08
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	97,14	104,31	26,08	130,39	10.132,67	2.533,41	12.666,08
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	10,88	1.600,91	400,23	2.001,14	17.417,90	4.354,50	21.772,40
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	10,88	16,21	4,05	20,26	176,36	44,06	220,42
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	194,28	13,28	3,32	16,60	2.580,04	645,01	3.225,05
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			45.220,28	11.305,56	56.525,84
					TOTAL GERAL			47.422,33	11.856,24	59.278,57

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592