



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA NOVO HAMBURGO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 2.997,01 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	332,90	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	745,79	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	28,74	19,13	4,78	23,91	549,80	137,38	687,18
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	87,60	28,91	7,23	36,14	2.532,52	633,35	3.165,87
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	172,80	4,27	1,07	5,34	737,86	184,90	922,76
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	1,98	281,94	70,48	352,42	558,24	139,55	697,79
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,67	281,94	70,48	352,42	188,90	47,22	236,12
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	9,00	286,41	71,60	358,01	2.577,69	644,40	3.222,09
					TOTAL SINALIZAÇÃO			7.145,01	1.786,80	8.931,81
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	2.997,01	0,58	0,15	0,73	1.738,27	449,55	2.187,82
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	5.994,02	0,13	0,03	0,16	779,22	179,82	959,04
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	5,99	1.298,53	324,63	1.623,16	7.778,19	1.944,53	9.722,72
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	5,99	14,23	3,56	17,79	85,24	21,32	106,56
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	211,29	104,31	26,08	130,39	22.039,66	5.510,44	27.550,10
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	211,29	104,31	26,08	130,39	22.039,66	5.510,44	27.550,10
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	23,66	1.600,91	400,23	2.001,14	37.877,53	9.469,44	47.346,97
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	23,66	16,21	4,05	20,26	383,53	95,82	479,35
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	422,58	13,28	3,32	16,60	5.611,86	1.402,97	7.014,83
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			98.333,16	24.584,33	122.917,49
					TOTAL GERAL			105.478,17	26.371,13	131.849,30

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592