



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
AVENIDA FLORESTAL

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 3.390,77 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	332,90	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	745,79	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	24,05	19,13	4,78	23,91	460,08	114,96	575,04
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	44,40	28,91	7,23	36,14	1.283,60	321,01	1.604,61
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	148,37	4,27	1,07	5,34	633,54	158,76	792,30
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	1,58	281,94	70,48	352,42	445,47	111,36	556,83
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,67	281,94	70,48	352,42	188,90	47,22	236,12
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	7,00	286,41	71,60	358,01	2.004,87	501,20	2.506,07
					TOTAL SINALIZAÇÃO			5.016,46	1.254,51	6.270,97
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	3.390,77	0,58	0,15	0,73	1.966,65	508,62	2.475,27
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	6.781,54	0,13	0,03	0,16	881,60	203,45	1.085,05
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	6,78	1.298,53	324,63	1.623,16	8.804,03	2.200,99	11.005,02
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	6,78	14,23	3,56	17,79	96,48	24,14	120,62
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	239,05	104,31	26,08	130,39	24.935,31	6.234,42	31.169,73
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	239,05	104,31	26,08	130,39	24.935,31	6.234,42	31.169,73
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	26,77	1.600,91	400,23	2.001,14	42.856,36	10.714,16	53.570,52
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	26,77	16,21	4,05	20,26	433,94	108,42	542,36
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	478,10	13,28	3,32	16,60	6.349,17	1.587,29	7.936,46
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			111.258,85	27.815,91	139.074,76
					TOTAL GERAL			116.275,31	29.070,42	145.345,73

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592