



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
TRAVESSA SANTA CECÍLIA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 952,19 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	332,90	TOTAL
					RS	RS	RS	RS	745,79	RS
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	9,70	19,13	4,78	23,91	185,56	46,37	231,93
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	15,60	28,91	7,23	36,14	451,00	112,79	563,79
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	57,46	4,27	1,07	5,34	245,35	61,48	306,83
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	0,79	281,94	70,48	352,42	222,73	55,68	278,41
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,21	281,94	70,48	352,42	59,21	14,80	74,01
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,22	281,94	70,48	352,42	62,03	15,51	77,54
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	4,00	286,41	71,60	358,01	1.145,64	286,40	1.432,04
					TOTAL SINALIZAÇÃO			2.371,52	593,03	2.964,55
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	952,19	0,58	0,15	0,73	552,27	142,83	695,10
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	1.904,38	0,13	0,03	0,16	247,57	57,13	304,70
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	1,90	1.298,53	324,63	1.623,16	2.467,21	616,80	3.084,01
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	1,90	14,23	3,56	17,79	27,04	6,76	33,80
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	67,13	104,31	26,08	130,39	7.002,33	1.750,75	8.753,08
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	67,13	104,31	26,08	130,39	7.002,33	1.750,75	8.753,08
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	7,52	1.600,91	400,23	2.001,14	12.038,84	3.009,73	15.048,57
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	7,52	16,21	4,05	20,26	121,90	30,46	152,36
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	134,26	13,28	3,32	16,60	1.782,97	445,74	2.228,71
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			31.242,46	7.810,95	39.053,41
					TOTAL GERAL			33.613,98	8.403,98	42.017,96

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592