



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA NAVEGANTES

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 1.282,70 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	332,90	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	745,79	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	13,15	19,13	4,78	23,91	251,56	62,86	314,42
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	30,00	28,91	7,23	36,14	867,30	216,90	1.084,20
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	74,56	4,27	1,07	5,34	318,37	79,78	398,15
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	1,58	281,94	70,48	352,42	445,47	111,36	556,83
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,45	281,94	70,48	352,42	126,87	31,72	158,59
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	6,00	286,41	71,60	358,01	1.718,46	429,60	2.148,06
					TOTAL SINALIZAÇÃO			3.728,03	932,22	4.660,25
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	1.282,70	0,58	0,15	0,73	743,97	192,41	936,38
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	2.565,40	0,13	0,03	0,16	333,50	76,96	410,46
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	2,57	1.298,53	324,63	1.623,16	3.337,22	834,30	4.171,52
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	2,57	14,23	3,56	17,79	36,57	9,15	45,72
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	90,43	104,31	26,08	130,39	9.432,75	2.358,41	11.791,16
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	90,43	104,31	26,08	130,39	9.432,75	2.358,41	11.791,16
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	10,13	1.600,91	400,23	2.001,14	16.217,22	4.054,33	20.271,55
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	10,13	16,21	4,05	20,26	164,21	41,03	205,24
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	180,86	13,28	3,32	16,60	2.401,82	600,46	3.002,28
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			42.100,01	10.525,46	52.625,47
					TOTAL GERAL			45.828,04	11.457,68	57.285,72

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592