



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA GRAMADO

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 1.197,50 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	332,90	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	745,79	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	11,18	19,13	4,78	23,91	213,87	53,44	267,31
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	15,81	28,91	7,23	36,14	457,07	114,31	571,38
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	64,69	4,27	1,07	5,34	276,23	69,22	345,45
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	0,99	281,94	70,48	352,42	279,12	69,78	348,90
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,22	281,94	70,48	352,42	62,03	15,51	77,54
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	4,00	286,41	71,60	358,01	1.145,64	286,40	1.432,04
					TOTAL SINALIZAÇÃO			2.433,96	608,66	3.042,62
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	1.197,50	0,58	0,15	0,73	694,55	179,63	874,18
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	2.395,00	0,13	0,03	0,16	311,35	71,85	383,20
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	2,40	1.298,53	324,63	1.623,16	3.116,47	779,11	3.895,58
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	2,40	14,23	3,56	17,79	34,15	8,54	42,69
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	84,42	104,31	26,08	130,39	8.805,85	2.201,67	11.007,52
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	84,42	104,31	26,08	130,39	8.805,85	2.201,67	11.007,52
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	9,46	1.600,91	400,23	2.001,14	15.144,61	3.786,18	18.930,79
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	9,46	16,21	4,05	20,26	153,35	38,31	191,66
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	168,84	13,28	3,32	16,60	2.242,20	560,55	2.802,75
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			39.308,38	9.827,51	49.135,89
					TOTAL GERAL			41.742,34	10.436,17	52.178,51

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592