



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
TRAVESSA CARLOS ALBERTO STOFFEL

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 649,82 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	0,00	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	221,10	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	0,00	19,13	4,78	23,91	0,00	0,00	0,00
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	19,20	28,91	7,23	36,14	555,07	138,82	693,89
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	59,70	4,27	1,07	5,34	254,92	63,88	318,80
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	1,18	281,94	70,48	352,42	332,69	83,17	415,86
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	2,00	286,41	71,60	358,01	572,82	143,20	716,02
					TOTAL SINALIZAÇÃO			1.715,50	429,07	2.144,57
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	649,82	0,58	0,15	0,73	376,90	97,47	474,37
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	1.299,64	0,13	0,03	0,16	168,95	38,99	207,94
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	1,30	1.298,53	324,63	1.623,16	1.688,09	422,02	2.110,11
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	1,30	14,23	3,56	17,79	18,50	4,63	23,13
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	45,81	104,31	26,08	130,39	4.778,44	1.194,72	5.973,16
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	45,81	104,31	26,08	130,39	4.778,44	1.194,72	5.973,16
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	5,13	1.600,91	400,23	2.001,14	8.212,67	2.053,18	10.265,85
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	5,13	16,21	4,05	20,26	83,16	20,78	103,94
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	91,62	13,28	3,32	16,60	1.216,71	304,18	1.520,89
					TOTAL PAVIMENTAÇÃO			21.321,86	5.330,69	26.652,55
					TOTAL GERAL			23.037,36	5.759,76	28.797,12

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592