



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA GUILHERME SAUERESSIG

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 712,58 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	72,50	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	159,10	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	7,25	19,13	4,78	23,91	138,69	34,66	173,35
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	48,00	28,91	7,23	36,14	1.387,68	347,04	1.734,72
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	42,96	4,27	1,07	5,34	183,44	45,97	229,41
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	1,58	281,94	70,48	352,42	445,47	111,36	556,83
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,22	281,94	70,48	352,42	62,03	15,51	77,54
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	5,00	286,41	71,60	358,01	1.432,05	358,00	1.790,05
TOTAL SINALIZAÇÃO								3.649,36	912,54	4.561,90
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	712,58	0,58	0,15	0,73	413,30	106,89	520,19
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	1.425,16	0,13	0,03	0,16	185,27	42,75	228,02
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	1,43	1.298,53	324,63	1.623,16	1.856,90	464,22	2.321,12
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	1,43	14,23	3,56	17,79	20,35	5,09	25,44
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	50,24	104,31	26,08	130,39	5.240,53	1.310,26	6.550,79
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	50,24	104,31	26,08	130,39	5.240,53	1.310,26	6.550,79
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	5,63	1.600,91	400,23	2.001,14	9.013,12	2.253,29	11.266,41
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	5,63	16,21	4,05	20,26	91,26	22,80	114,06
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	100,48	13,28	3,32	16,60	1.334,37	333,59	1.667,96
TOTAL PAVIMENTAÇÃO								23.395,63	5.849,15	29.244,78
TOTAL GERAL								27.044,99	6.761,69	33.806,68

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592