



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS/ RS
RUA ROLANTE

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 770,35 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INDIVIDUAL

ITEM	REFERÊNCIA DE PREÇOS	SERVIÇOS	UN	QTD.	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	72,50	TOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	159,10	R\$
1.		SINALIZAÇÃO								
1.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
1.1.1	DAER - 15402*	Pint. c/ tinta acrílica amarela retrorefletiva - eixo	m²	7,09	19,13	4,78	23,91	135,63	33,89	169,52
1.1.2	DAER - 7275	Pint. c/ tinta acrílica branca retrorefletiva - faixas de segurança	m²	28,80	28,91	7,23	36,14	832,61	208,22	1.040,83
1.1.3	DAER - 7259	Pint. de meio-fio com cal hidratada	m²	47,74	4,27	1,07	5,34	203,85	51,08	254,93
1.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL								
1.2.1	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - regulamentação	m²	1,58	281,94	70,48	352,42	445,47	111,36	556,83
1.2.2	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - advertência	m²	0,00	281,94	70,48	352,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3	DAER - 7263	Placa de sinalização semi-refletiva - nomes de ruas	m²	0,45	281,94	70,48	352,42	126,87	31,72	158,59
1.2.4	DAER - 7321	Suporte metálico p/ placas (ruas, advert., regulam.) ø=2" ferro galvanizado	un	6,00	286,41	71,60	358,01	1.718,46	429,60	2.148,06
TOTAL SINALIZAÇÃO								3.462,89	865,87	4.328,76
2.		PAVIMENTAÇÃO								
2.1		CAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1.1	DAER - 15504*	Capina	m²	770,35	0,58	0,15	0,73	446,80	115,55	562,35
2.1.2	DAER - 883	Pintura de ligação - exclusive asfalto (regularização/ capeamento)	m³	1.540,70	0,13	0,03	0,16	200,29	46,22	246,51
2.1.3	DAER - 9176*	Emulsão RR-2C (1,0 l/m²)	ton	1,54	1.298,53	324,63	1.623,16	1.999,74	499,93	2.499,67
2.1.4	DAER - 8003	Transporte de asfalto frio (DMT = 50km)	ton	1,54	14,23	3,56	17,79	21,91	5,48	27,39
2.1.5	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (regularização) - exclusive asfalto	ton	54,31	104,31	26,08	130,39	5.665,08	1.416,40	7.081,48
2.1.6	DAER - 6341*	C.B.U.Q. 3,0cm (capa) - exclusive asfalto	ton	54,31	104,31	26,08	130,39	5.665,08	1.416,40	7.081,48
2.1.7	DAER - 9174*	CAP 50/70	ton	6,08	1.600,91	400,23	2.001,14	9.733,53	2.433,40	12.166,93
2.1.8	DAER - 8004	Transporte de asfalto quente (DMT = 50km)	ton	6,08	16,21	4,05	20,26	98,56	24,62	123,18
2.1.9	DAER - 8001	Transporte de CBUQ (DMT = 25km)	ton	108,62	13,28	3,32	16,60	1.442,47	360,62	1.803,09
TOTAL PAVIMENTAÇÃO								25.273,46	6.318,62	31.592,08
TOTAL GERAL								28.736,35	7.184,49	35.920,84

BDI (%): 40,95

Administração local: **8,93%**
Administração central: **6,44%**
Eventuais **1,00%**
Custo caução **0,25%**
Seguro responsabilidade **0,75%**
Custos financeiros **1,02%**
Lucro **8,00%**
Pis **0,65%**
Cofins **3,00%**
Cota patronal **4,50%**
Cientec **1,00%**

Cleber Leandro Schneider
Eng. Civil - Crea/RS 122.575
18/06/2018
9071592